



PROPOSTA DE PREÇO

À

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE

Ao(A) Agente de Contratação e Equipe de Apoio

Referente à: Concorrência nº **15.008.2026-CE**

OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia, para realizar a ampliação e melhorias estruturais para o teatrinho de bolso velho Didi, que fica dentro do prédio da secretaria de cultura/fundação cultural do município de Quixadá-CE, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no projeto básico.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social: Terrari Construtora LTDA

CNPJ: 52.949.562/0001-80

Inscrição Municipal: 1827129

Endereço completo: Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10409, Sala 206, Pajuçara,

Maracanaú/CE – CEP: 61.932-005

Telefone: (88) 9 9780-0004

E-mail: terrariconstrutora@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil | Agência: 3302-2 | C.C.: 107901-8

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Maria Gabriela Veras Rodrigues


CPF nº: 039.310.273-41

RG nº: 2006007081642 SSP/CE

 (88) 99780-0004

 terrariconstrutora@gmail.com

 Rod. Doutor Mendel Steinbruch,
10409, Sala 206, Pajuçara - Ceará



Telefone: (88) 9 9780-0004

E-mail: terrariconstrutora@gmail.com

3. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Validade da Proposta: A presente proposta possui validade mínima de **90 (noventa) dias**, contados da data de sua apresentação.

Prazo de Execução: O prazo de execução dos serviços será de **3 (três) meses**, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, em conformidade com o cronograma físico-financeiro.

4. PROPOSTA DE PREÇO

Valor Global da Proposta: **R\$ 66.690,93 (Sessenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos).**

5. DECLARAÇÕES

Declaramos, para os devidos fins legais, que:

- a) Atendemos aos requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- b) Declaramos que cumprimos as exigências legais de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e nas demais normas específicas;
- c) Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

 (88) 99780-0004

 terrariconstrutora@gmail.com

 Rod. Doutor Mendel Steinbruch,
10409, Sala 206, Pajuçara - Ceará



Terrari Construtora LTDA.
CNPJ: 52.949.562/0001-80



Maracanaú/CE, 04 de setembro de 2026

MARIA GABRIELA VERAS
RODRIGUES:03931027341

Assinado de forma digital por MARIA
GABRIELA VERAS
RODRIGUES:03931027341
Dados: 2026.09.04 09:59:19 -03'00'

TERRARI CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180

Assinado de forma digital por TERRARI
CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180
Dados: 2026.09.04 09:58:02 -03'00'

TERRARI CONSTRUTORA LTDA

Maria Gabriela Veras Rodrigues

CPF: 039.310.273-41

(Representante Legal)

EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305

Assinado de forma digital por
EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Dados: 2026.09.04 09:59:43 -03'00'

Emanuel Anderson Araújo

CPF: 052.786.263-05 | CREA-CE RNP 062208896-3

(Responsável Técnico) Engenheiro Civil

☎ (88) 99780-0004

✉ terrariconstrutora@gmail.com

📍 Rod. Doutor Mendel Steinbruch,
10409, Sala 206, Pajuçara - Ceará



DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS E ATENDIMENTO AOS DIREITOS TRABALHISTAS

A TERRARI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.949.562/0001-80, por intermédio de sua representante legal abaixo assinada, declara, para os devidos fins de direito e para atendimento ao Edital da Concorrência Eletrônica nº **15.008.2026-CE**, que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos necessários à execução do objeto, inclusive os direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme previsto no §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

Declara, ainda, que os valores ofertados contemplam todas as despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução contratual, não havendo qualquer parcela omitida que comprometa a exequibilidade da proposta.

Maracanaú/CE, 04 de setembro de 2026

TERRARI
CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180

Assinado de forma digital por
TERRARI CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180
Dados: 2026.09.04 09:58:18
+03'00'

TERRARI CONSTRUTORA LTDA


Maria Gabriela Veras Rodrigues

(Representante Legal)

☎ (88) 99780-0004

✉ terrariconstrutora@gmail.com

📍 Rod. Doutor Mendel Steinbruch,
10409, Sala 206, Pajuçara - Ceará



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A TERRARI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.949.562/0001-80, por intermédio de seu responsável técnico abaixo assinado, declara, para fins de atendimento ao edital de Concorrência Eletrônica nº **15.008.2026-CE**, do Município de Quixadá/CE, que optou por não realizar a vistoria e possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades do local de execução do objeto licitado, incluindo aspectos técnicos, logísticos e operacionais necessários à execução dos serviços.

Declara, ainda, que tal conhecimento é suficiente para a perfeita formulação da proposta e para a adequada execução dos serviços, assumindo integralmente os ônus decorrentes das condições existentes no local, conforme exigido no instrumento convocatório.

Maracanaú/CE, 04 de setembro de 2026

TERRARI CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180

Assinado de forma digital por TERRARI
CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180
Dados: 2026.09.04 09:58:30 -03'00'

TERRARI CONSTRUTORA LTDA

Maria Gabriela Veras Rodrigues

(Representante Legal)

EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305

Assinado de forma digital por
EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Dados: 2026.09.04 10:00:15 -03'00'

Emanuel Anderson Araújo

CPF: 052.786.263-05 | CREA-CE RNP 062208896-3

(Responsável Técnico) Engenheiro Civil

☎ (88) 99780-0004

✉ terrariconstrutora@gmail.com

📍 Rod. Doutor Mendel Steinbruch,
10409, Sala 206, Pajuçara - Ceará



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A TERRARI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.949.562/0001-80, por intermédio de sua representante legal abaixo assinada, declara, para os devidos fins de direito e para atendimento ao Edital da Concorrência Eletrônica nº **15.008.2026-CE**, do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Maracanaú/CE, 04 de setembro de 2026

TERRARI
CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180

Assinado de forma digital por TERRARI
CONSTRUTORA LTDA:52949562000180
Dados: 2026.09.04 09:58:42 -03'00'

TERRARI CONSTRUTORA LTDA

Maria Gabriela Veras Rodrigues

(Representante Legal)

☎ (88) 99780-0004

✉ terrariconstrutora@gmail.com

📍 Rod. Doutor Mendel Steinbruch,
10409, Sala 206, Pajuçara - Ceará

	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.258,93	1,89%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.559,65	2,34%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 22.079,33	33,11%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.340,53	8,01%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 2.384,43	3,58%
6	VIDROS	R\$ 558,67	0,84%
7	COBERTURA	R\$ 3.382,65	5,07%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.020,58	1,53%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 8.087,35	12,13%
10	PISOS	R\$ 3.499,63	5,25%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.702,28	13,05%
12	PINTURA	R\$ 5.719,35	8,58%
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 339,55	0,51%
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.758,00	4,14%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.334,38 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 55.356,55
		VALOR TOTAL:	R\$ 66.690,93

TERRARI
CONSTRUTORA
LTDA:52949562000
180

Assinado de forma digital
por TERRARI CONSTRUTORA
LTDA:52949562000180
Dados: 2026.09.04 09:58:52
-03'00'

EMANUEL
ANDERSON
ARAUJO:052786263
05

Assinado de forma digital
por EMANUEL ANDERSON
ARAUJO:05278626305
Dados: 2026.09.04
10:00:29 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE PRAÇA DO CHALE DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	RES
LOCAL:					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	115,61%	72,46%
							0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.044,94	R\$ 1.258,93
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 141,88	R\$ 170,94	R\$ 851,28	R\$ 1.025,64
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 7,24	R\$ 8,72	R\$ 82,10	R\$ 98,88
1.3	C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 77,47	R\$ 93,34	R\$ 111,56	R\$ 134,41
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1.294,54	R\$ 1.559,65
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	13,20	R\$ 53,69	R\$ 64,69	R\$ 708,71	R\$ 853,91
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	9,90	R\$ 34,44	R\$ 41,49	R\$ 340,96	R\$ 410,75
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,11	R\$ 34,44	R\$ 41,49	R\$ 244,87	R\$ 294,99
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 18.327,69	R\$ 22.079,33
3.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	9,90	R\$ 52,44	R\$ 63,18	R\$ 519,16	R\$ 625,48
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	20,24	R\$ 77,10	R\$ 92,89	R\$ 1.580,50	R\$ 1.880,09
3.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,73	R\$ 413,37	R\$ 498,03	R\$ 3.608,72	R\$ 4.347,80
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	350,35	R\$ 10,62	R\$ 12,79	R\$ 3.720,72	R\$ 4.480,98
3.5	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	47,08	R\$ 139,81	R\$ 168,44	R\$ 6.582,25	R\$ 7.930,16
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,78	R\$ 296,38	R\$ 357,08	R\$ 823,94	R\$ 992,68
3.7	101947	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025	SINAPI	M2	9,95	R\$ 152,00	R\$ 183,13	R\$ 1.512,40	R\$ 1.822,14
4	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 4.432,85	R\$ 5.340,53
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	36,98	R\$ 62,18	R\$ 74,91	R\$ 2.299,42	R\$ 2.770,17
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,24	R\$ 1.590,37	R\$ 1.918,08	R\$ 381,69	R\$ 459,86
4.3	C1252	ESCALADA HELICOIDAL, PRÉ-MOLDADA CONCRETO,D=1,0M	SEINFRA	M	2,32	R\$ 600,38	R\$ 723,34	R\$ 1.392,88	R\$ 1.678,15
4.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 312,05	R\$ 375,96	R\$ 358,86	R\$ 432,35
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 1.979,10	R\$ 2.384,43
5.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.047,82	R\$ 1.262,41	R\$ 1.047,82	R\$ 1.262,41
5.2	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 238,55	R\$ 287,41	R\$ 524,81	R\$ 632,30
5.3	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 282,27	R\$ 340,08	R\$ 406,45	R\$ 489,72



TERRARI
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6	VIDROS							R\$ 463,69	R\$ 558,67
6.1	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 210,77	R\$ 253,94	R\$ 463,69	R\$ 558,67
7	COBERTURA							R\$ 2.807,53	R\$ 3.382,65
7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 93,05	R\$ 112,11	R\$ 1.339,92	R\$ 1.614,38
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 68,00	R\$ 81,93	R\$ 979,20	R\$ 1.179,79
7.3	C0386	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	10,80	R\$ 32,65	R\$ 39,34	R\$ 352,62	R\$ 424,87
7.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	4,80	R\$ 15,12	R\$ 18,22	R\$ 72,58	R\$ 87,46
7.5	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	4,20	R\$ 15,05	R\$ 18,13	R\$ 63,21	R\$ 76,15
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 847,03	R\$ 1.020,58
8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	28,83	R\$ 29,38	R\$ 35,40	R\$ 847,03	R\$ 1.020,58
9	REVESTIMENTOS							R\$ 6.712,24	R\$ 8.087,35
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	94,44	R\$ 7,27	R\$ 8,76	R\$ 686,58	R\$ 827,29
9.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	104,94	R\$ 47,59	R\$ 57,34	R\$ 4.994,08	R\$ 6.017,26
9.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 48,12	R\$ 57,97	R\$ 478,31	R\$ 576,22
9.4	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 14,84	R\$ 17,88	R\$ 147,51	R\$ 177,73
9.5	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 40,82	R\$ 49,18	R\$ 405,75	R\$ 488,85
10	PISOS							R\$ 2.904,88	R\$ 3.499,63
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,70	R\$ 564,76	R\$ 680,42	R\$ 395,33	R\$ 476,29
10.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 27,11	R\$ 32,66	R\$ 538,95	R\$ 649,28
10.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL4 - P/PISO	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 81,90	R\$ 98,67	R\$ 1.628,17	R\$ 1.961,56
10.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 11,34	R\$ 13,66	R\$ 225,44	R\$ 271,56
10.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,60	R\$ 73,12	R\$ 88,09	R\$ 116,99	R\$ 140,94
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 7.223,72	R\$ 8.702,28
11.1	COM-65260132	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	PRÓPRIA	M	26,73	R\$ 69,82	R\$ 84,12	R\$ 1.866,29	R\$ 2.248,53
11.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 03/2023	SINAPI	M	11,53	R\$ 9,62	R\$ 11,59	R\$ 110,92	R\$ 133,63
11.3	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 03/2023	SINAPI	M	30,82	R\$ 19,49	R\$ 23,48	R\$ 600,08	R\$ 723,65



TERRARI
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, SIN, CENTRO, QUIXADÁ/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.4	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	25,78	R\$ 8,88	R\$ 10,70	R\$ 228,93	R\$ 275,85
11.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 8,82	R\$ 10,63	R\$ 79,38	R\$ 95,67
11.6	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,22	R\$ 19,54	R\$ 32,44	R\$ 39,08
11.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	79,03	R\$ 6,95	R\$ 8,37	R\$ 549,26	R\$ 661,48
11.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	139,25	R\$ 8,16	R\$ 9,83	R\$ 1.136,28	R\$ 1.368,83
11.9	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	135,00	R\$ 11,98	R\$ 14,43	R\$ 1.617,30	R\$ 1.948,05
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 29,55	R\$ 35,80	R\$ 59,10	R\$ 71,20
11.11	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 393,65	R\$ 474,27	R\$ 393,65	R\$ 474,27
11.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,85	R\$ 37,17	R\$ 61,70	R\$ 74,34
11.13	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 47,20	R\$ 56,87	R\$ 188,80	R\$ 227,48
11.14	103762	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,77	R\$ 31,05	R\$ 51,54	R\$ 62,10
11.15	COM-54934806	PLACA CEGA 4"X2 PARA SAÍDA DE FIO	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 17,71	R\$ 21,34	R\$ 17,71	R\$ 21,34
11.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,06	R\$ 26,58	R\$ 44,12	R\$ 53,16
11.17	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,26	R\$ 32,84	R\$ 109,04	R\$ 131,36
11.18	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 22,06	R\$ 26,58	R\$ 22,06	R\$ 26,58
11.19	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 27,26	R\$ 32,84	R\$ 54,52	R\$ 65,68
12	PINTURA							R\$ 4.747,44	R\$ 5.719,35
12.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	9,94	R\$ 32,83	R\$ 39,55	R\$ 326,33	R\$ 393,13
12.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	108,62	R\$ 3,94	R\$ 4,75	R\$ 427,96	R\$ 515,95
12.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	49,06	R\$ 16,76	R\$ 20,19	R\$ 822,25	R\$ 990,52
12.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,91	R\$ 13,50	R\$ 16,26	R\$ 781,79	R\$ 941,62
12.5	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	49,06	R\$ 22,62	R\$ 27,25	R\$ 1.109,74	R\$ 1.336,89
12.6	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	57,91	R\$ 21,40	R\$ 25,78	R\$ 1.239,27	R\$ 1.492,92
12.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 23,87	R\$ 28,76	R\$ 40,10	R\$ 48,32
13	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 281,90	R\$ 339,55
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 14,18	R\$ 17,08	R\$ 281,90	R\$ 339,55



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
14.1	CADMO1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59 %	PRÓPRIA	UN	100,00	R\$ 22,89	R\$ 27,58	R\$ 2.289,00	R\$ 2.758,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 11.334,38	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 55.356,55	
						VALOR TOTAL:		R\$ 66.690,93	





TERRARI
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, SN, CENTRO, QUIXADÁ/CE					SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					PRÓPRIA	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
							PRÓPRIA	0,00%
								0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 1.258,93
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 40,52	R\$ 101,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,06	R\$ 170,94	R\$ 1.025,64
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 6,12	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 8,72	R\$ 98,88
1.3	C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 61,39	R\$ 16,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,87	R\$ 93,34	R\$ 134,41
2	MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 1.559,65
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	13,20	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 64,69	R\$ 853,91
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	9,90	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,05	R\$ 41,49	R\$ 410,75
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,11	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,05	R\$ 41,49	R\$ 294,99
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											R\$ 22.079,33
3.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	9,90	R\$ 34,24	R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,74	R\$ 63,18	R\$ 625,48
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	20,24	R\$ 62,35	R\$ 14,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,79	R\$ 92,89	R\$ 1.880,09
3.3	C0842	CONCRETO PMBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,73	R\$ 138,49	R\$ 272,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,66	R\$ 498,03	R\$ 4.347,80
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	350,35	R\$ 4,06	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 12,79	R\$ 4.480,98
3.5	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	47,08	R\$ 71,94	R\$ 67,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,63	R\$ 168,44	R\$ 7.930,16
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	2,78	R\$ 296,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,70	R\$ 357,08	R\$ 992,68
3.7	101947	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_08/2025	SINAPI	M2	9,95	R\$ 29,60	R\$ 109,55	R\$ 0,01	R\$ 12,84	R\$ 31,13	R\$ 183,13	R\$ 1.822,14
4	PAREDES E PAINÉIS											R\$ 5.340,53
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	36,98	R\$ 49,55	R\$ 12,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73	R\$ 74,91	R\$ 2.770,17
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,24	R\$ 903,68	R\$ 683,91	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 325,71	R\$ 1.916,08	R\$ 459,86
4.3	C1252	ESCALA HELICOIDAL,PRÉ-MOLDADA CONCRETO,D=1,0M	SEINFRA	M	2,32	R\$ 188,48	R\$ 411,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,96	R\$ 723,34	R\$ 1.678,15
4.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,15	R\$ 72,75	R\$ 239,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,91	R\$ 375,96	R\$ 432,35
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS											R\$ 2.384,43
5.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 279,62	R\$ 646,96	R\$ 0,00	R\$ 121,24	R\$ 214,59	R\$ 1.262,41	R\$ 1.262,41



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%				
DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15%	WES	71,31%
LOCAL:		PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO				115,61%		72,46%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				PRÓPRIA			PRÓPRIA		0,00%		0,00%



TERRARI
CONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
5.2	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 0,00	R\$ 238,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,86	R\$ 287,41	R\$ 632,30
5.3	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 0,00	R\$ 282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,81	R\$ 340,08	R\$ 489,72
6	VIDROS											R\$ 558,67
6.1	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 23,98	R\$ 186,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,17	R\$ 253,94	R\$ 558,67
7	COBERTURA											R\$ 3.382,65
7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 47,95	R\$ 45,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,06	R\$ 112,11	R\$ 1.614,38
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 51,83	R\$ 16,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,93	R\$ 81,93	R\$ 1.179,79
7.3	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	10,80	R\$ 28,20	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,69	R\$ 39,34	R\$ 424,87
7.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	4,80	R\$ 14,54	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 18,22	R\$ 87,46
7.5	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	4,20	R\$ 14,54	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,08	R\$ 18,13	R\$ 76,15
8	IMPERMEABILIZAÇÃO											R\$ 1.020,58
8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	28,83	R\$ 4,22	R\$ 25,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,02	R\$ 35,40	R\$ 1.020,58
9	REVESTIMENTOS											R\$ 8.087,35
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	94,44	R\$ 5,73	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 8,76	R\$ 827,29
9.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	104,94	R\$ 41,42	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,75	R\$ 57,34	R\$ 6.017,26
9.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 0,00	R\$ 48,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,85	R\$ 57,97	R\$ 576,22
9.4	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 12,99	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 17,88	R\$ 177,73
9.5	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 37,03	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,36	R\$ 49,18	R\$ 488,85
10	PISOS											R\$ 3.489,63
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,70	R\$ 313,77	R\$ 248,21	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 115,66	R\$ 680,42	R\$ 476,29
10.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 17,86	R\$ 9,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,55	R\$ 32,66	R\$ 649,28
10.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 28,27	R\$ 53,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,77	R\$ 98,67	R\$ 1.961,56
10.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 9,42	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 13,66	R\$ 271,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA :	03/09/2026	BOI :	20,48%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, SN, CENTRO, QUIXADÁ-CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				SINAPI	202604 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	72,46%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				BOI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
10.5	C2284	EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M	1,60	R\$ 19,26	R\$ 53,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,97	R\$ 88,09	R\$ 140,94
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 8.702,28
11.1	COM-65260132	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM (LX A), SEM VIOLA, SEM TAMPA	PRÓPRIA	M	26,73	R\$ 24,47	R\$ 34,94	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 14,30	R\$ 84,12	R\$ 2.248,53
11.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,53	R\$ 5,42	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 1,97	R\$ 11,59	R\$ 133,63
11.3	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,82	R\$ 9,22	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 3,99	R\$ 23,48	R\$ 723,65
11.4	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	25,78	R\$ 3,80	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,82	R\$ 10,70	R\$ 275,85
11.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 7,19	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 10,63	R\$ 95,67
11.6	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,99	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 4,04	R\$ 3,32	R\$ 19,54	R\$ 39,08
11.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	79,03	R\$ 5,27	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 1,42	R\$ 8,37	R\$ 661,48
11.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	139,25	R\$ 5,75	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 9,83	R\$ 1.368,83
11.9	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	135,00	R\$ 6,71	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2,45	R\$ 14,43	R\$ 1.948,05
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,56	R\$ 8,42	R\$ 0,00	R\$ 6,57	R\$ 6,05	R\$ 35,60	R\$ 71,20
11.11	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 191,80	R\$ 201,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,62	R\$ 474,27	R\$ 474,27
11.12	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,97	R\$ 9,13	R\$ 0,00	R\$ 6,75	R\$ 6,32	R\$ 37,17	R\$ 74,34
11.13	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 22,23	R\$ 14,96	R\$ 0,00	R\$ 10,01	R\$ 9,67	R\$ 56,87	R\$ 227,48
11.14	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,63	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 5,28	R\$ 31,05	R\$ 62,10
11.15	COM-54934806	PLACA CEGA 4"X2 PARA SAÍDA DE FIO	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 11,34	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 4,56	R\$ 3,63	R\$ 21,34	R\$ 21,34
11.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 14,39	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,52	R\$ 26,58	R\$ 53,16
11.17	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 14,39	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 32,84	R\$ 131,36
11.18	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 14,39	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,52	R\$ 26,58	R\$ 26,58



TERRARI
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI									
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE									
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, SIN, CENTRO, QUIXADÁ/CE									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ									
		DATA :		03/09/2026		BDI :		20,48%		
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		
		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
		SINAPI		2026/04 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,46%		
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
11.19	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 14,39	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 32,84	R\$ 65,68
12	PINTURA											R\$ 5.719,35
12.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	9,94	R\$ 20,46	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 10,07	R\$ 6,72	R\$ 39,55	R\$ 393,13
12.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	108,62	R\$ 1,83	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,81	R\$ 4,75	R\$ 515,95
12.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	49,06	R\$ 14,67	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 20,19	R\$ 990,52
12.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,91	R\$ 12,28	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 16,26	R\$ 941,62
12.5	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	49,06	R\$ 18,13	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,63	R\$ 27,25	R\$ 1.336,89
12.6	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	57,91	R\$ 18,13	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 4,38	R\$ 25,78	R\$ 1.492,92
12.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 18,13	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,89	R\$ 28,76	R\$ 48,32
13	SERVIÇOS DIVERSOS											R\$ 339,55
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	19,88	R\$ 14,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 17,08	R\$ 339,55
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											R\$ 2.758,00
14.1	CADMO1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59 %	PRÓPRIA	UN	100,00	R\$ 22,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 27,58	R\$ 2.758,00

VALOR BDI TOTAL:												11.334,38
VALOR ORÇAMENTO:												55.356,55
VALOR TOTAL:												66.690,93



 TERRARI CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ						

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 27,0100	R\$ 27,5502
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 22,0600	R\$ 22,0600
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,1300	R\$ 50,0850
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,0700	R\$ 1,6605
TOTAL Material:						R\$ 101,3557

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,5200
VALOR:						141,88

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,0400	R\$ 0,3008
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 11,1300	R\$ 0,4452
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 11,7600	R\$ 0,1411
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 25,3500	R\$ 0,2282
TOTAL Material:						R\$ 1,1153

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,8600	R\$ 3,4918
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,2600	R\$ 2,6338
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,1256
VALOR:						7,24

1.3. C3729 REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 2,4800
I1624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 5,4400	R\$ 13,6000
TOTAL Material:						R\$ 16,0800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 61,3900
VALOR:						77,47

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,2600	R\$ 53,6890

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					

TOTAL Mão de Obra: R\$ 53,6890

VALOR: 53,69

2.2. C0095 APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,4420
VALOR:					34,44

2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,4420
VALOR:					34,44

3.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	R\$ 57,8400	R\$ 2,3483
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	R\$ 69,5500	R\$ 3,6653
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 6,3700
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 4,8400	R\$ 5,8080
TOTAL Material:					R\$ 18,1916

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	R\$ 20,2600	R\$ 23,5016
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,2456
VALOR:					52,44

3.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,8500	R\$ 2,3400
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,8300	R\$ 1,4745
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,1900	R\$ 2,0950
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
TOTAL Material:					R\$ 14,7495

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 27,4300
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 34,9180
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,3480

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table> <tr> <th>FONTES</th><th>VERBAO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTES	VERBAO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERBAO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

VALOR: 77,10

3.3. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,5970	R\$ 19,7043
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,7043

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 57,8400	R\$ 49,3202
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 164,6400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 69,5500	R\$ 58,1438
TOTAL Material:						R\$ 272,1040

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 121,5600
VALOR:						413,37

3.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 151,7700	R\$ 1,2142
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,2142

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 5,0900	R\$ 5,3445
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,4400	R\$ 0,2288
TOTAL Material:						R\$ 5,5733

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8368
VALOR:						10,62

3.5. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 5,8500	R\$ 0,9945
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 11,1300	R\$ 33,3900
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 9,8300	R\$ 1,9660
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,1900	R\$ 6,4107
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	R\$ 8,8400	R\$ 25,1056
TOTAL Material:						R\$ 67,8668

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2028		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		524				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ						

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 71,9400
					VALOR:	139,81

3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 134,3000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 162,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 296,3800
					VALOR:	296,38

3.7. 101947 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043353	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERÂMICA *30" X 20" X *8" CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12" X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 41,32	R\$ 41,32
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 11,94	R\$ 0,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 14,18	R\$ 26,51
					TOTAL Material:	R\$ 68,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	R\$ 30,70	R\$ 15,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37300000	R\$ 25,19	R\$ 9,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	R\$ 12,72	R\$ 15,40
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	R\$ 487,65	R\$ 26,33
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,16000000	R\$ 14,92	R\$ 17,30
					TOTAL Serviço:	R\$ 59,03
					VALOR:	152,00

4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 57,8400	R\$ 0,8676
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,4388
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,0682

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ						

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3700	R\$ 9,2500
					TOTAL Material:	R\$ 12,6246

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,6912
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 49,5512
					VALOR:	62,18

4.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,5970	R\$ 19,7043
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 19,7043

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 5,7000	R\$ 342,0000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 11,4400	R\$ 13,7280
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 57,8400	R\$ 36,0632
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 69,5500	R\$ 61,0649
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,4900	R\$ 160,5240
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 11,1300	R\$ 6,6780
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 9,8300	R\$ 19,6600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 44,2000
					TOTAL Material:	R\$ 683,9181

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 259,5300
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 128,9280
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 201,4500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 243,1200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 886,7480
					VALOR:	1.590,37

4.3. C1252 ESCADA HELICOIDAL, PRÉ-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 82,7500	R\$ 1,4895
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,10000000	R\$ 0,4900	R\$ 0,5390
I1093	ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 372,6100	R\$ 409,8710
					TOTAL Material:	R\$ 411,8995

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 107,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 81,0400

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ						

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 188,4800
--------------------	--------------

VALOR:	600,38
--------	--------

4.4. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 82,7500	R\$ 0,6620
I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 237,0700	R\$ 237,0700
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,5680
TOTAL Material:					R\$ 239,3000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 72,7520

VALOR:	312,05
--------	--------

5.1. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,12	R\$ 111,20
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 455,96	R\$ 455,96
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,04	R\$ 142,04
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 338,62	R\$ 338,62
TOTAL Serviço:					R\$ 1.047,82

VALOR:	1.047,82
--------	----------

5.2. C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8343 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 238,5500	R\$ 238,5500
TOTAL Material:					R\$ 238,5500

VALOR:	238,55
--------	--------

5.3. C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8341 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 282,2700	R\$ 282,2700



OBRA:

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI

DESCRIÇÃO:

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE

LOCAL:

PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

DATA : 03/09/2026

BDI : 20,48%

FONTE	VERSÃO	HORA UNIC/MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	104,15% 71,31%
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,67% 72,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Material:	R\$ 282,2700
-----------------	--------------

VALOR:	282,27
--------	--------

6.1. C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 7,4900	R\$ 11,2350
I2259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 175,5500	R\$ 175,5500
TOTAL Material:					R\$ 186,7850

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 13,4300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,9800

VALOR:	210,77
--------	--------

7.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,4300	R\$ 15,5050
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 18,0500	R\$ 24,0065
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 11,7600	R\$ 1,4112
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,1900	R\$ 4,1650
TOTAL Material:					R\$ 45,0877

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,9600

VALOR:	93,05
--------	-------

7.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 16,1700
TOTAL Material:					R\$ 16,1700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 29,5460
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,8320

VALOR:	68,00
--------	-------

7.3. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 22,0600	R\$ 1,3236

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI			DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE			<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>7,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,01%</td> <td>7,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	7,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR																	
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,31%																		
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	7,46%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				

I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,1300	R\$ 3,1300
					TOTAL Material:	R\$ 4,4536

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 13,4300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,2000
					VALOR:	32,65

7.4. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 82,7500	R\$ 0,2069
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,6600	R\$ 0,2138
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,4900	R\$ 0,1588
					TOTAL Material:	R\$ 0,5795

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 20,2600	R\$ 6,4832
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,5412
					VALOR:	15,12

7.5. C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,2600	R\$ 6,0780
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,1360

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 459,2300	R\$ 0,9185
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,9185
					VALOR:	15,05

8.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 12,5800	R\$ 25,1600
					TOTAL Material:	R\$ 25,1600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,2200
					VALOR:	29,38

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026																
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		BDI : 20,48%																
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%																	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																			

9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 57,8400	R\$ 0,3528
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,1907
TOTAL Material:					R\$ 1,5435

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7250

VALOR:	7,27
--------	------

9.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,2720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 965,9100	R\$ 19,3182
TOTAL Serviço:					R\$ 19,3182

VALOR:	47,59
--------	-------

9.3. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 48,1200	R\$ 48,1200
TOTAL Material:					R\$ 48,1200

VALOR:	48,12
--------	-------

9.4. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 57,8400	R\$ 0,4164
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	R\$ 0,4900	R\$ 1,4308
TOTAL Material:					R\$ 1,8472

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 20,2600	R\$ 6,2806
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9956

VALOR:	14,84
--------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	73,89%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				

9.5. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8600	R\$ 18,8020
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,1820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,9840

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 392,0000	R\$ 7,8400
TOTAL Serviço:						R\$ 7,8400
VALOR:						40,82

10.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 175,2800

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 389,4800	R\$ 389,4800
TOTAL Serviço:						R\$ 389,4800
VALOR:						564,76

10.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 57,8400	R\$ 2,1112
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,4900	R\$ 7,1442
TOTAL Material:						R\$ 9,2554

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 20,2600	R\$ 11,1430
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,8580
VALOR:						27,11

10.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 13,3600
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 36,6100	R\$ 40,2710
TOTAL Material:						R\$ 53,6310

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,81%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,48%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,81%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,81%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,2720
					VALOR:	81,90

10.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 4,5500
					TOTAL Material:
					R\$ 1,9201

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2600
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 9,4240
					VALOR:
					11,34

10.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 52,4800
					TOTAL Material:
					R\$ 52,4800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,2600
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 18,4950

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 571,9000
					TOTAL Serviço:
					R\$ 2,1446
					VALOR:
					73,12


11.1. COM-65260132 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043962	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	SINAPI	M	0,97300000	R\$ 15,99
					TOTAL Material:
					R\$ 15,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10780000	R\$ 26,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10780000	R\$ 31,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					R\$ 6,34

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------------

 TERRARI CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					



96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 47,92	R\$ 47,92
TOTAL Serviço:						R\$ 47,92
VALOR:						69,82

11.2. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 1,74	R\$ 1,76
TOTAL Material:						R\$ 1,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 26,96	R\$ 3,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 31,79	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,86
VALOR:						9,62

11.3. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 2,64	R\$ 2,90
TOTAL Material:						R\$ 2,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 26,96	R\$ 2,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 31,79	R\$ 2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,34

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,25	R\$ 11,25
TOTAL Serviço:						R\$ 11,25
VALOR:						19,49

11.4. 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 11,16	R\$ 0,02
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,30	R\$ 3,35
TOTAL Material:						R\$ 3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,64%	72,46%
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 26,96	R\$ 2,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 31,79	R\$ 2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,51
VALOR:						8,88

11.5. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6300	R\$ 1,6300
TOTAL Material:					R\$ 1,6300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,8500	R\$ 4,0275
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1925
VALOR:					8,82

11.6. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
TOTAL Material:					R\$ 3,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 26,96	R\$ 5,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 31,79	R\$ 7,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,03
VALOR:					16,22

11.7. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,6400	R\$ 1,6728
TOTAL Material:					R\$ 1,6728

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,2745
VALOR:					6,95

11.8. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,4072

 TERRARI CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%
					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,5320
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,2220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7540
VALOR:					8,16

11.9. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0366 CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 5,1600	R\$ 5,2632
TOTAL Material:					R\$ 5,2632
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,9540
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,7590
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7130
VALOR:					11,98

11.10. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,81	R\$ 10,81
TOTAL Serviço:					R\$ 29,55
VALOR:					29,55

11.11. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,6000	R\$ 28,6000
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,1300	R\$ 28,1300
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,2500	R\$ 23,2500
I1758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 121,8700	R\$ 121,8700
TOTAL Material:					R\$ 201,8500
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 84,4000
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 107,4000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,8000
VALOR:					393,65

11.12. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



TERRARI
CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE

Fls. 535

AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,81	R\$ 10,81
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,04	R\$ 20,04
TOTAL Serviço:					R\$ 30,85
VALOR:					30,85

11.13. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,81	R\$ 10,81
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,39	R\$ 36,39
TOTAL Serviço:					R\$ 47,20
VALOR:					47,20

11.14. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,36	R\$ 6,36
TOTAL Material:					R\$ 6,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15093750	R\$ 26,96	R\$ 4,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	R\$ 31,79	R\$ 15,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,41
VALOR:					25,77

11.15. COM-54934806 PLACA CEGA 4"X2 PARA SAÍDA DE FIO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
TOTAL Material:					R\$ 1,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,79	R\$ 15,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,90
VALOR:					17,71

11.16. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																			

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,6700
TOTAL Material:					R\$ 7,6700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	22,06
--------	-------

11.17. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,8700
TOTAL Material:					R\$ 12,8700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	27,26
--------	-------

11.18. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,6700
TOTAL Material:					R\$ 7,6700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	22,06
--------	-------

11.19. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,8700
TOTAL Material:					R\$ 12,8700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	27,26
--------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				



12.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,57	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,69	R\$ 2,26
TOTAL Material:						R\$ 2,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 32,78	R\$ 24,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 25,19	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,53
VALOR:						32,83

12.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 7,31	R\$ 1,21
TOTAL Material:						R\$ 1,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 32,78	R\$ 2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 25,19	R\$ 0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,73
VALOR:						3,94

12.3. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,2400
I1511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,6400	R\$ 1,8480
TOTAL Material:						R\$ 2,0880

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,6760
VALOR:						16,76

12.4. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,1920
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,4700	R\$ 1,0290
TOTAL Material:						R\$ 1,2210

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	71,31%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2780
VALOR:						13,50

12.5. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 14,0400	R\$ 0,7020
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,8400	R\$ 1,0608
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,1200
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 15,3600	R\$ 2,6112
TOTAL Material:					R\$ 4,4940

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290
VALOR:					22,62

12.6. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,3600	R\$ 1,0032
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,1200
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 12,6100	R\$ 2,1437
TOTAL Material:					R\$ 3,2669

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290
VALOR:					21,40

12.7. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 14,0400	R\$ 0,5616
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 22,0600	R\$ 3,5296
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 11,2000	R\$ 1,4560
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,1920
TOTAL Material:					R\$ 5,7392

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026 BDI : 20,48%																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,81%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,87
VALOR:	23,87

13.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,1820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1820
VALOR:					14,18

14.1. CADMO1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59 % (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8591 ENCARGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,00391406	R\$ 5.848,14	R\$ 22,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,89
VALOR:					22,89

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	77,81%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 340

Rubrica

COM-65260132 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 150 X 50 MM (LX A), SEM VIROLA, SEM TAMPA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043962	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	SINAPI	M	0,97300000	R\$ 15,99	R\$ 15,56
TOTAL Material:						R\$ 15,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10780000	R\$ 26,96	R\$ 2,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10780000	R\$ 31,79	R\$ 3,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 47,92	R\$ 47,92
TOTAL Serviço:						R\$ 47,92
VALOR:						69,82

COM-54934806 PLACA CEGA 4"X2 PARA SAÍDA DE FIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
TOTAL Material:						R\$ 1,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 31,79	R\$ 15,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,90
VALOR:						17,71

CADMO1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59 % (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,00391406	R\$ 5.848,14	R\$ 22,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,89
VALOR:						22,89

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		BDI : 20,48%																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																		
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,20	R\$ 17,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						26,32


88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,20	R\$ 17,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:						26,04

 TERRARI CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSAO	HORA	MES
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					



100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 7,29	R\$ 8,47
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 10,89	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 8,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07054110	R\$ 29,71	R\$ 2,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01993550	R\$ 25,19	R\$ 0,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,59
VALOR:						11,12

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 57,8400	R\$ 70,3334
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 238,1400
TOTAL Material:						R\$ 308,4734

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 20,2600	R\$ 657,4370
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 657,4370
VALOR:						965,91

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 57,8400	R\$ 70,3334
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 119,0700
TOTAL Material:						R\$ 189,4034

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 202,6000
VALOR:						392,00

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 57,8400	R\$ 70,3334
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 120,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 178,8500
TOTAL Material:						R\$ 369,3034

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table> <tr> <th>FONTES</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 202,6000
VALOR:					571,90

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 57,8400
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,6600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,4900
TOTAL Material:					R\$ 256,6334

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 202,6000
VALOR:					459,23

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 96,53
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,58
TOTAL Material:					R\$ 383,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 25,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 215,87
VALOR:					599,26

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,93

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,92
					R\$ 21,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,34%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>71,61%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,34%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	71,61%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,34%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	71,61%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,92

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					31,10

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,16	R\$ 0,27
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,15	R\$ 0,42
TOTAL Material:					R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 26,32	R\$ 0,45
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 31,10	R\$ 3,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,73

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,30	R\$ 8,30
TOTAL Serviço:					R\$ 8,30
VALOR:					12,72

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 9,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,20	R\$ 17,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,20

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64
TOTAL Serviço:					R\$ 0,64

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2028																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		BDI : 20,48%																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÊ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																		
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				

VALOR: **COMISSÃO 26,98%**

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,55

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,20	R\$ 17,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,20

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 0,30
VALOR:						26,05

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 9,67	R\$ 1,93
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,70840000	R\$ 7,83	R\$ 5,54
TOTAL Material:						R\$ 7,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67747000	R\$ 29,71	R\$ 20,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67250410	R\$ 31,25	R\$ 52,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66412310	R\$ 25,19	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 89,10

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 599,26	R\$ 13,36
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 346,03	R\$ 346,03
TOTAL Serviço:						R\$ 359,39
VALOR:						455,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÊ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 200,68	R\$ 200,68
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 12,75	R\$ 0,14
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 9,68	R\$ 0,23
TOTAL Material:						R\$ 201,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,93691790	R\$ 29,71	R\$ 116,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11260720	R\$ 25,19	R\$ 28,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 144,98
VALOR:						346,03

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 27,5969
VALOR:						27,60

1705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,9200	R\$ 46,9200
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Geral:						R\$ 151,7672
VALOR:						151,77

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48

 TERRARI CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,59

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,82	R\$ 20,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,82

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 0,30
VALOR:						29,71

88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,59

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPinteIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,86	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,86

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:						30,70

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 0,59	R\$ 0,10

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,18%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%																		
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R\$ 1,43	
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,37

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 377,69	R\$ 416,59
TOTAL Material:						R\$ 416,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 30,70	R\$ 5,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R\$ 31,25	R\$ 34,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 25,19	R\$ 30,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 70,69
VALOR:						487,65

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,5970	R\$ 19,7043
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,7043
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 57,8400	R\$ 51,8883
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 138,1800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 69,5500	R\$ 58,1438
TOTAL Material:						R\$ 248,2121
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 121,5600
VALOR:						389,48

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 4,68	R\$ 5,00
TOTAL Material:						R\$ 5,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 26,32	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 31,10	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,30
VALOR:						8,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 17,20	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,19
VALOR:					0,19

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006117 CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 17,20	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					0,25

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,92	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					0,25

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 17,20	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,64
VALOR:					0,64

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 17,20	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30
VALOR:					0,30

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214 CARPinteIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 20,82	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30
VALOR:					0,30

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		BDI : 20,48%																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,34%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>2,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,34%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	2,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,34%																		
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	2,48%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					0,25

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,81
VALOR:					0,81

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,39
VALOR:					0,39

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 28,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					0,32

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,46
VALOR:					0,46

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					0,32

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 15,89
					R\$ 0,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>22,48%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>6,00%</td></tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	22,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	6,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	22,48%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	6,00%																



TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,33

VALOR: 0,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,86	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,86


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
TOTAL Serviço:						R\$ 0,81
VALOR:						31,79

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,86	R\$ 21,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL Serviço:						R\$ 0,39



OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,34%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: **LICITAÇÃO 30,80**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 36,47	R\$ 1,09
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 37,80	R\$ 0,26
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 7,65	R\$ 10,02
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 9,68	R\$ 0,22
				TOTAL Material:		R\$ 10,24


Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	COM	ENCARGOS		SINAPI	H	0,02100000	R\$ 26,04	R\$ 0,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS	COM	ENCARGOS		SINAPI	H	0,09100000	R\$ 30,70	R\$ 2,79
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,33	
							VALOR:	14,92	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 88,54	R\$ 88,54
			TOTAL Material:		R\$ 88,54

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,45280150	R\$ 29,71	R\$ 43,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,41057430	R\$ 25,19	R\$ 10,34
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 53,50
						VALOR:		142,04

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039140	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 1,96	R\$ 3,49
				TOTAL Material:		R\$ 3,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 26,05	R\$ 1,25

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI			DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,21%	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ						

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 30,80	R\$ 6,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,76	
VALOR:					11,25	

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,12	R\$ 5,12
					TOTAL Material:	R\$ 5,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 26,96	R\$ 6,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 31,79	R\$ 7,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,62
					VALOR:	18,74

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,7100	
VALOR:					23,71	

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,4500	R\$ 46,9200
TOTAL Material:					R\$ 46,9200	
VALOR:					46,92	

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,4600	
VALOR:					27,46	

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,14%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,11%	72,46%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Fls. 554

Rubrica

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,79

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,22	R\$ 28,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,22

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,32
					VALOR:	36,33

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,93


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,86	R\$ 21,86
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,86

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,46
					VALOR:	31,25

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,91	R\$ 1,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48

 TERRARI CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSAO	HORA	MES
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ						



00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,60	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,86	R\$ 21,86
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,32

VALOR:	32,78
--------	-------

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,06	R\$ 1,18
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 24,81	R\$ 74,43
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,04	R\$ 0,79
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 179,66	R\$ 179,66
				TOTAL Material:		R\$ 256,06

Mão de Obra com Encargos Complementares.		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24197760	R\$ 29,71	R\$ 66,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360240	R\$ 25,19	R\$ 15,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 82,56

VALOR:	338,62
--------	--------

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,33	R\$ 36,33
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 36,33

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026 BDI : 20,48%		
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					

VALOR: 36,47

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,33	R\$ 36,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
TOTAL Serviço:					R\$ 1,47
VALOR:					37,80

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.774,66	R\$ 0,12
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,12
VALOR:					0,12

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.774,66	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,02
VALOR:					0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.774,66	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,08
VALOR:					0,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					



91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,92	R\$ 1,25
TOTAL Especiais:					R\$ 1,25
VALOR:					1,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,97

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,89	R\$ 15,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,89


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Serviço:					R\$ 0,33
VALOR:					25,19

96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,89	R\$ 6,23
00011976 CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	2,22220000	R\$ 1,15	R\$ 2,55
00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,50000000	R\$ 10,62	R\$ 5,31
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,29	R\$ 2,03
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,11110000	R\$ 2,94	R\$ 3,26
TOTAL Material:					R\$ 19,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17110000	R\$ 26,96	R\$ 4,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75280000	R\$ 31,79	R\$ 23,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,83%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR: 47,92

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,17	R\$ 2,17
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
TOTAL Material:						R\$ 3,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 26,96	R\$ 3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 31,79	R\$ 4,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,51
VALOR:						10,81

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,83	R\$ 5,83
TOTAL Material:						R\$ 5,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 26,96	R\$ 6,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 31,79	R\$ 7,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,21
VALOR:						20,04

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,83	R\$ 11,66
TOTAL Material:						R\$ 11,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 26,96	R\$ 11,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 31,79	R\$ 13,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,73
VALOR:						36,39

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI			DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE			<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>72,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,81%</td> <td>72,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	72,48%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	72,48%																	
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,48%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUICA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				

90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,59
					VALOR:	0,59

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,43
					VALOR:	1,43

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.799,73	R\$ 0,48
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,48
					VALOR:	0,48

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.799,73	R\$ 0,11
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,11
					VALOR:	0,11

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.799,73	R\$ 0,37
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,37
					VALOR:	0,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>79,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	79,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	79,31%																	
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,92	R\$ 0,47
TOTAL Especiais:						R\$ 0,47
VALOR:						0,47



TERRARI
CONSTRUTORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI									
DESCRIÇÃO:		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE									
LOCAL:		PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, SN, CENTRO, QUIXADÁ/CE									
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	Serviço	M2	47,08	R\$ 168,44	R\$ 7.930,16	11,89%	11,89%	A	
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	104,94	R\$ 57,34	R\$ 6.017,26	9,02%	20,91%	A	
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	350,35	R\$ 12,79	R\$ 4.480,98	6,72%	27,63%	A	
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	8,73	R\$ 498,03	R\$ 4.347,80	6,52%	34,15%	A	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	36,98	R\$ 74,91	R\$ 2.770,17	4,15%	38,31%	A	
CADMO1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59 %	PRÓPRIA	Serviço	UN	100,00	R\$ 27,58	R\$ 2.758,00	4,14%	42,44%	A	
COM-65260132	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 150 X 50 MM (LX A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	PRÓPRIA	Serviço	M	26,73	R\$ 84,12	R\$ 2.248,53	3,37%	45,81%	A	
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	19,88	R\$ 98,67	R\$ 1.961,56	2,94%	48,75%	A	
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	135,00	R\$ 14,43	R\$ 1.948,05	2,92%	51,67%	B	
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	20,24	R\$ 92,89	R\$ 1.880,09	2,82%	54,49%	B	
101947	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M2	9,95	R\$ 183,13	R\$ 1.822,14	2,73%	57,23%	B	
C1252	ESCADA HELICOIDAL,PRÉ-MOLDADA CONCRETO,D=1,0M	SEINFRA	Serviço	M	2,32	R\$ 723,34	R\$ 1.678,15	2,52%	59,74%	B	
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	14,40	R\$ 112,11	R\$ 1.614,38	2,42%	62,16%	B	
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	57,91	R\$ 25,78	R\$ 1.492,92	2,24%	64,40%	B	
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	139,25	R\$ 9,83	R\$ 1.368,83	2,05%	66,45%	B	
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	49,06	R\$ 27,25	R\$ 1.336,88	2,00%	68,46%	B	
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.262,41	R\$ 1.262,41	1,89%	70,35%	B	
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	14,40	R\$ 81,93	R\$ 1.179,79	1,77%	72,12%	B	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 170,94	R\$ 1.025,64	1,54%	73,66%	B	
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	28,83	R\$ 35,40	R\$ 1.020,58	1,53%	75,19%	B	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,78	R\$ 357,08	R\$ 992,68	1,49%	76,68%	B	
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	49,06	R\$ 20,19	R\$ 990,52	1,49%	78,16%	B	
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	57,91	R\$ 16,26	R\$ 941,62	1,41%	79,57%	B	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	13,20	R\$ 64,69	R\$ 853,91	1,28%	80,86%	C	





TERRARI
CONSTRUTORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		DATA : 03/09/2026				BDI : 20,48%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL - %	CL
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI										
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE										
PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE										
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ										
CLIENTE:										
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	94,44	R\$ 8,76	R\$ 827,29	1,24%	82,10%	C
91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	30,82	R\$ 23,48	R\$ 723,65	1,09%	83,18%	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	79,03	R\$ 8,37	R\$ 661,48	0,99%	84,17%	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	19,88	R\$ 32,66	R\$ 649,28	0,97%	85,15%	C
C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	2,20	R\$ 287,41	R\$ 632,30	0,95%	86,09%	C
C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	Serviço	M2	9,90	R\$ 63,18	R\$ 625,48	0,94%	87,03%	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	9,94	R\$ 57,97	R\$ 576,22	0,86%	87,90%	C
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	2,20	R\$ 253,94	R\$ 558,67	0,84%	88,73%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	108,62	R\$ 4,75	R\$ 515,94	0,77%	89,51%	C
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 340,08	R\$ 489,72	0,73%	90,24%	C
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	9,94	R\$ 49,18	R\$ 488,85	0,73%	90,97%	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	0,70	R\$ 680,42	R\$ 476,29	0,71%	91,69%	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 474,27	R\$ 474,27	0,71%	92,40%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,24	R\$ 1.916,08	R\$ 459,86	0,69%	93,09%	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	1,15	R\$ 375,96	R\$ 432,35	0,65%	93,74%	C
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M	10,80	R\$ 39,34	R\$ 424,87	0,64%	94,38%	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	9,90	R\$ 41,49	R\$ 410,75	0,62%	94,99%	C
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	9,94	R\$ 39,55	R\$ 393,13	0,59%	95,58%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	19,88	R\$ 17,08	R\$ 339,55	0,51%	96,09%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	7,11	R\$ 41,49	R\$ 294,99	0,44%	96,53%	C
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	25,78	R\$ 10,70	R\$ 275,85	0,44%	96,95%	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	19,88	R\$ 13,66	R\$ 271,56	0,41%	97,35%	C
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 56,87	R\$ 227,48	0,34%	97,69%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI					DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, SN, CENTRO, QUIXADÁ/CE					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	9,94	R\$ 17,88	R\$ 177,73	0,27%	97,96%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	1,60	R\$ 88,09	R\$ 140,94	0,21%	98,17%	C
C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 93,34	R\$ 134,41	0,20%	98,37%	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	11,53	R\$ 11,59	R\$ 133,63	0,20%	98,57%	C
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 32,84	R\$ 131,36	0,20%	98,77%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	11,34	R\$ 8,72	R\$ 98,88	0,15%	98,92%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 10,63	R\$ 95,67	0,14%	99,06%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	4,80	R\$ 18,22	R\$ 87,46	0,13%	99,19%	C
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M	4,20	R\$ 18,13	R\$ 76,15	0,11%	99,31%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 37,17	R\$ 74,34	0,11%	99,42%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 35,60	R\$ 71,20	0,11%	99,53%	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 32,84	R\$ 65,68	0,10%	99,62%	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 31,05	R\$ 62,10	0,09%	99,72%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 26,58	R\$ 53,16	0,08%	99,80%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	1,68	R\$ 28,76	R\$ 48,32	0,07%	99,87%	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 19,54	R\$ 39,08	0,06%	99,93%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 26,58	R\$ 26,58	0,04%	99,97%	C
COM-54934806	PLACA CEGA 4"X2 PARA SAÍDA DE FIO	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 21,34	R\$ 21,34	0,03%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 66.690,93

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 66.690,93





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI				DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE									
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, SIN, CENTRO, QUIXADÁ/CE									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ									
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	444,95	R\$ 20,26	R\$ 9.014,69	16,28%	13,52%	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	173,54	R\$ 26,86	R\$ 4.661,31	8,42%	24,71%	A
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	120,01	R\$ 26,86	R\$ 3.223,37	5,82%	30,53%	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	5.046,65	R\$ 0,49	R\$ 2.472,86	4,47%	35,00%	A
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	116,73	R\$ 21,10	R\$ 2.463,05	4,45%	39,44%	A
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÉS	0,391406	R\$ 5.848,14	R\$ 2.289,00	4,14%	43,58%	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	78,00	R\$ 26,86	R\$ 2.095,19	3,78%	47,36%	A
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	168,84	R\$ 11,13	R\$ 1.879,16	3,39%	50,76%	B
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	Material	KG	367,87	R\$ 5,09	R\$ 1.872,45	3,38%	54,14%	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	52,35	R\$ 26,85	R\$ 1.405,69	2,54%	56,68%	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	155,15	R\$ 8,84	R\$ 1.371,50	2,48%	59,16%	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	64,03	R\$ 21,10	R\$ 1.351,13	2,44%	61,60%	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	52,35	R\$ 21,10	R\$ 1.104,65	2,00%	63,60%	B
11093	ESCALA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M	SEINFRA	Material	M	2,55	R\$ 372,61	R\$ 950,90	1,72%	65,31%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	36,66	R\$ 21,86	R\$ 801,43	1,45%	66,76%	B
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-4	SEINFRA	Material	M2	21,87	R\$ 36,61	R\$ 800,59	1,45%	68,21%	B
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	29,18	R\$ 26,86	R\$ 783,77	1,42%	69,62%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	13,36	R\$ 57,84	R\$ 772,92	1,40%	71,02%	B
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	Material	KG	57,66	R\$ 12,58	R\$ 725,36	1,31%	72,33%	B
10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	Material	M	137,70	R\$ 5,16	R\$ 710,53	1,28%	73,61%	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	28,03	R\$ 21,10	R\$ 591,39	1,07%	74,68%	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	7,88	R\$ 69,55	R\$ 548,30	0,99%	75,67%	B
18343	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	2,20	R\$ 238,55	R\$ 524,81	0,95%	76,62%	B
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	9,94	R\$ 48,12	R\$ 478,31	0,86%	77,48%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	109,86	R\$ 4,15	R\$ 455,91	0,82%	78,31%	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	15,90	R\$ 26,86	R\$ 427,18	0,78%	79,08%	B





TERRARI
CONSTRUTORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI										DATA :	03/09/2026	BDI :	20,48%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO:	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	VERSÃO			HORA		MES	
											028 SEM DESONERAÇÃO			114,15%		71,31%	
											2026/04 SEM DESONERAÇÃO			115,61%		72,46%	
											PRÓPRIA			0,00%		0,00%	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA																	
00043962	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	SINAPI	Material	M	26,01	R\$ 15,99	R\$ 415,87	0,75%	79,83%	B							
00043353	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERÂMICA *30" X 20 X *8" CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12" X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	9,95	R\$ 41,32	R\$ 411,13	0,74%	80,57%	C							
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	Material	M2	1,44	R\$ 282,27	R\$ 406,47	0,73%	81,31%	C							
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	2,20	R\$ 175,55	R\$ 386,21	0,70%	82,00%	C							
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	Material	M	19,15	R\$ 18,05	R\$ 345,69	0,62%	82,63%	C							
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	Material	M	82,15	R\$ 4,19	R\$ 344,22	0,62%	83,25%	C							
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	924,50	R\$ 0,37	R\$ 342,06	0,62%	83,87%	C							
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Material	M	142,04	R\$ 2,36	R\$ 335,20	0,61%	84,47%	C							
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	19,33	R\$ 17,20	R\$ 332,39	0,60%	85,08%	C							
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,82	R\$ 21,86	R\$ 324,06	0,59%	85,66%	C							
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	Material	M2	1,15	R\$ 237,07	R\$ 272,63	0,49%	86,15%	C							
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	159,04	R\$ 1,67	R\$ 265,60	0,48%	86,63%	C							
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	18,61	R\$ 14,18	R\$ 263,84	0,48%	87,11%	C							
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	475,20	R\$ 0,49	R\$ 232,85	0,42%	87,53%	C							
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,5926419	R\$ 377,69	R\$ 223,83	0,40%	87,93%	C							
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	50,40	R\$ 4,43	R\$ 223,27	0,40%	88,34%	C							
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,82	R\$ 21,10	R\$ 207,16	0,37%	88,71%	C							
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,70	R\$ 15,89	R\$ 201,74	0,36%	89,08%	C							
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	1,00	R\$ 200,68	R\$ 200,68	0,36%	89,44%	C							
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,15	R\$ 20,82	R\$ 190,45	0,34%	89,78%	C							
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 179,66	R\$ 179,66	0,32%	90,11%	C							
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = *2,5" MM	SINAPI	Material	UN	187,11	R\$ 0,89	R\$ 166,53	0,30%	90,41%	C							



TERRARI
CONSTRUTORA



TERRARI
CONSTRUTORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA

SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE

LOCAL: PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

DATA : 03/09/2026

VERSÃO	HORA	MES
028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	11,63	R\$ 7,29	R\$ 84,78	0,15%	96,08%	C
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	Material	M	1,60	R\$ 52,48	R\$ 83,97	0,15%	96,23%	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	7,30	R\$ 11,44	R\$ 83,45	0,15%	96,38%	C
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	Material	KG	14,40	R\$ 5,70	R\$ 82,08	0,15%	96,53%	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,80	R\$ 27,46	R\$ 76,96	0,14%	96,67%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	53,97	R\$ 1,41	R\$ 76,10	0,14%	96,80%	C
00002432	DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 24,81	R\$ 74,43	0,13%	96,94%	C
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	59,40	R\$ 1,15	R\$ 68,31	0,12%	97,06%	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	12,89	R\$ 4,68	R\$ 60,34	0,11%	97,17%	C
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	50,40	R\$ 1,19	R\$ 59,98	0,11%	97,28%	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	40,54	R\$ 1,47	R\$ 59,59	0,11%	97,39%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 5,83	R\$ 58,30	0,11%	97,49%	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	6,95	R\$ 8,36	R\$ 58,10	0,10%	97,60%	C
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,16	R\$ 26,86	R\$ 58,02	0,10%	97,70%	C
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	Material	KG	11,88	R\$ 4,84	R\$ 57,50	0,10%	97,81%	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	84,62	R\$ 0,66	R\$ 55,85	0,10%	97,91%	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	187,11	R\$ 0,29	R\$ 54,26	0,10%	98,01%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,42	R\$ 21,92	R\$ 53,11	0,10%	98,10%	C
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	5,89	R\$ 8,84	R\$ 52,04	0,09%	98,20%	C
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 12,87	R\$ 51,48	0,09%	98,29%	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,73245	R\$ 69,55	R\$ 50,94	0,09%	98,38%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,32	R\$ 21,86	R\$ 50,76	0,09%	98,47%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	53,97	R\$ 0,88	R\$ 47,50	0,09%	98,56%	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	8,39	R\$ 4,55	R\$ 38,17	0,07%	98,63%	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	75,11	R\$ 0,48	R\$ 36,05	0,07%	98,69%	C





TERRARI
CONSTRUTORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE

LOCAL: PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

DATA : 03/09/2026

FONTE	VERSÃO	BDI :
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	115,81%
		0,00%
		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	2,52	R\$ 14,04	R\$ 35,38	0,06%	98,76%	C
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	Material	M	10,80	R\$ 3,13	R\$ 33,80	0,06%	98,82%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	33,68	R\$ 1,00	R\$ 33,68	0,06%	98,88%	C
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,44	R\$ 21,10	R\$ 30,38	0,05%	98,93%	C
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,10	R\$ 26,86	R\$ 29,55	0,05%	98,99%	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 28,60	R\$ 28,60	0,05%	99,04%	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 28,13	R\$ 28,13	0,05%	99,09%	C
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,61	R\$ 1,91	R\$ 27,90	0,05%	99,14%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,61	R\$ 1,86	R\$ 27,17	0,05%	99,19%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,51	R\$ 17,20	R\$ 25,90	0,05%	99,23%	C
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 12,87	R\$ 25,74	0,05%	99,28%	C
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	Material	KG	3,30	R\$ 7,49	R\$ 24,72	0,04%	99,33%	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 23,25	R\$ 23,25	0,04%	99,37%	C
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,36	R\$ 1,48	R\$ 22,74	0,04%	99,41%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	13,31	R\$ 1,69	R\$ 22,49	0,04%	99,45%	C
I1724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	1,86	R\$ 11,76	R\$ 21,92	0,04%	99,49%	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	11,73	R\$ 1,74	R\$ 20,40	0,04%	99,53%	C
I1624	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	Material	M	3,60	R\$ 5,44	R\$ 19,58	0,04%	99,56%	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12,43	R\$ 1,57	R\$ 19,52	0,04%	99,60%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 2,17	R\$ 17,36	0,03%	99,63%	C
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 7,67	R\$ 15,34	0,03%	99,66%	C
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 1,63	R\$ 14,67	0,03%	99,68%	C
00039385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 6,36	R\$ 12,72	0,02%	99,71%	C
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,43198220316	R\$ 28,22	R\$ 12,19	0,02%	99,73%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	109,86	R\$ 0,11	R\$ 12,08	0,02%	99,75%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 5,12	R\$ 10,24	0,02%	99,77%	C





TERRARI
CONSTRUTORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI										DATA :		03/09/2026		BDI :		20,48%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	FONTE		VERSÃO		HORA		MES			
											SEINFRA	PRÓPRIA	028 SEM DESONERAÇÃO	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	115,61%	72,48%		
																			SEINFRA	PRÓPRIA
PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCA, SN, CENTRO, QUIXADÁ/CE												0,00%		0,00%						
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																				
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7,99	R\$ 1,26	R\$ 10,07	0,02%	99,79%	C										
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	R\$ 11,07	R\$ 9,96	0,02%	99,80%	C										
00038099	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALACAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 1,13	R\$ 9,04	0,02%	99,82%	C										
10883	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 7,67	R\$ 7,67	0,01%	99,83%	C										
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,06	R\$ 1,50	R\$ 7,59	0,01%	99,85%	C										
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12,43	R\$ 0,57	R\$ 7,09	0,01%	99,86%	C										
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,394907421157 2	R\$ 17,20	R\$ 6,79	0,01%	99,87%	C										
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,19	R\$ 6,38	0,01%	99,88%	C										
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	10,77	R\$ 0,58	R\$ 6,25	0,01%	99,90%	C										
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	0,7084	R\$ 7,83	R\$ 5,55	0,01%	99,91%	C										
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,06296	R\$ 82,75	R\$ 5,21	0,01%	99,92%	C										
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	33,93	R\$ 0,15	R\$ 5,09	0,01%	99,92%	C										
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,398	R\$ 11,94	R\$ 4,75	0,01%	99,93%	C										
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,36	R\$ 0,28	R\$ 4,30	0,01%	99,94%	C										
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,24595955832	R\$ 17,20	R\$ 4,23	0,01%	99,95%	C										
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,34764025	R\$ 11,16	R\$ 3,88	0,01%	99,96%	C										
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7,99	R\$ 0,46	R\$ 3,68	0,01%	99,96%	C										
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	Material	UN	5,76	R\$ 0,62	R\$ 3,57	0,01%	99,97%	C										
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,2268	R\$ 15,04	R\$ 3,41	0,01%	99,97%	C										
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,06	R\$ 0,60	R\$ 3,04	0,01%	99,98%	C										
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	0,10206	R\$ 25,35	R\$ 2,59	0,00%	99,98%	C										
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,265466	R\$ 9,68	R\$ 2,57	0,00%	99,99%	C										
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	0,2184	R\$ 11,20	R\$ 2,45	0,00%	99,99%	C										





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,023861	R\$ 96,53	R\$ 2,30	0,00%	100,00%	C
000039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	0,20	R\$ 9,67	R\$ 1,93	0,00%	100,00%	C
000038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81	0,00%	100,00%	C
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	Material	UN	19,80	R\$ 0,06	R\$ 1,19	0,00%	100,01%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	19,80	R\$ 0,04	R\$ 0,79	0,00%	100,01%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,06	R\$ 10,89	R\$ 0,65	0,00%	100,01%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	0,797188	R\$ 0,57	R\$ 0,45	0,00%	100,01%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,427054	R\$ 0,94	R\$ 0,40	0,00%	100,01%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,024	R\$ 9,68	R\$ 0,23	0,00%	100,01%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00004200869304	R\$ 3,799,73	R\$ 0,16	0,00%	100,01%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	0,164082664	R\$ 0,92	R\$ 0,15	0,00%	100,01%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,011	R\$ 12,75	R\$ 0,14	0,00%	100,01%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000411079872	R\$ 1,774,66	R\$ 0,07	0,00%	100,01%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,427054	R\$ 0,02	R\$ 0,01	0,00%	100,01%	C

Subtotal até 100,01%% R\$ 55.363,34

Outros -R\$ 6,79

Valor total do Orçamento R\$ 55.356,55



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>73,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,81%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	73,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	73,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.258,93	100,00 % R\$ 1.258,93			100,00 % R\$ 1.258,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.559,65	100,00 % R\$ 1.559,65			100,00 % R\$ 1.559,65
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 22.079,33	70,00 % R\$ 15.455,53	30,00 % R\$ 6.623,80		100,00 % R\$ 22.079,33
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.340,53		100,00 % R\$ 5.340,53		100,00 % R\$ 5.340,53
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 2.384,43			100,00 % R\$ 2.384,43	100,00 % R\$ 2.384,43
6	VIDROS	R\$ 558,67			100,00 % R\$ 558,67	100,00 % R\$ 558,67
	COBERTURA	R\$ 3.382,65		100,00 % R\$ 3.382,65		100,00 % R\$ 3.382,65
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.020,58	100,00 % R\$ 1.020,58			100,00 % R\$ 1.020,58
9	REVESTIMENTOS	R\$ 8.087,35		60,00 % R\$ 4.852,41	40,00 % R\$ 3.234,94	100,00 % R\$ 8.087,35
10	PISOS	R\$ 3.499,63			100,00 % R\$ 3.499,63	100,00 % R\$ 3.499,63
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.702,28		75,00 % R\$ 6.526,71	25,00 % R\$ 2.175,57	100,00 % R\$ 8.702,28
12	PINTURA	R\$ 5.719,35			100,00 % R\$ 5.719,35	100,00 % R\$ 5.719,35
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 339,55			100,00 % R\$ 339,55	100,00 % R\$ 339,55
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.758,00	30,00 % R\$ 827,40	40,00 % R\$ 1.103,20	30,00 % R\$ 827,40	100,00 % R\$ 2.758,00
R\$ 66.690,93			R\$ 20.122,09	R\$ 27.829,30	R\$ 18.739,54	R\$ 66.690,93
			R\$ 20.122,09	R\$ 47.951,39	R\$ 66.690,93	

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,51%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ Comissão de Licitação Rubrica			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG			1,00000000	1,00000000
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H		1,12946917	0,37648972	1,50595889
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H		14,49382300	4,83127433	19,32509733
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			0,02386100	0,02386100
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,69615175	0,72692218		2,42307393
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	4,32307096	1,85274470		6,17581565
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H			9,14763317	9,14763317
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			10,77000800	10,77000800
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,41484933	0,17779257		0,59264190
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN			3,00000000	3,00000000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H		27,49634326	9,16544775	36,66179101
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVAS	M		19,66369500	6,55456500	26,21826000
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M		8,79450750	2,93150250	11,72601000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H		4,97437047	1,65812349	6,63249396
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,11485786	0,04922480		0,16408266
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ			1,00000000	1,00000000
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN			0,79718800	0,79718800
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,30238754	0,12959466		0,43198220
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,58401400	4,53600600		15,12002000
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,42978947	0,18419549	1,70796119	2,32194615
00004783	PINTOR (HORISTA)	H			14,82420061	14,82420061
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG			0,01100000	0,01100000
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,18582620	0,07963980		0,26546600
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG			0,02400000	0,02400000
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L			18,09609200	18,09609200
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	3,11084900	1,33322100	8,25221406	12,69628406
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,27643519	0,11847223		0,39490742
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,17217169	0,07378787		0,24595956
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	13,02455000	5,58195000		18,60650000
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L			0,70840000	0,70840000
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN			1,00000000	1,00000000
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN			19,80000000	19,80000000
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN		140,33250000	46,77750000	187,11000000

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ			0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN			19,80000000	19,80000000
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN		44,54955450	14,84985150	59,39940600
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN		1,50000000	0,50000000	2,00000000
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00002941	0,00001260		0,00004201
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00002878	0,00001233		0,00004111
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1" CM, L = *5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M			11,63000000	11,63000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,15957526	50,82960703	48,86839355	109,85757584
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,15957526	50,82960703	48,86839355	109,85757584
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,15957526	50,82960703	48,86839355	109,85757584
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,15957526	50,82960703	48,86839355	109,85757584
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		0,75000000	0,25000000	1,00000000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		6,00000000	2,00000000	8,00000000
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN		6,00000000	2,00000000	8,00000000
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN		7,50000000	2,50000000	10,00000000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN		1,50000000	0,50000000	2,00000000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	23,75187584	10,17937536		33,93125120
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG			0,06000000	0,06000000
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG			0,20000000	0,20000000
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M		10,02375000	3,34125000	13,36500000
00039140	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN		41,27645550	13,75881850	55,03527400
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M		25,42650000	8,47550000	33,90200000
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17" CM	UN		1,50000000	0,50000000	2,00000000
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M		22,27477725	7,42492575	29,69970300
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN		140,33250000	46,77750000	187,11000000
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,27860000	0,11940000		0,39800000
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	9,02503805	3,86787345		12,89291150
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,21086538	0,12517388	0,01160100	0,34764025
00043353	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30" X 20 X *8" CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12" X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	M2	6,96500000	2,98500000		9,95000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,44341926	1,90432254	9,01457800	15,36231980
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		40,47947235	13,49315745	53,97262980
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		5,99603100	1,99867700	7,99470800

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,44%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,29893780	0,12811620		0,42705400
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,37095008	1,01612146	1,67250410	5,05957564
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			14,60857800	14,60857800
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,04626812	1,30554348	8,08089900	12,43271060
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,44341926	1,90432254	9,01457800	15,36231980
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		40,47947235	13,49315745	53,97262980
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		5,99603100	1,99867700	7,99470800
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,29893780	0,12811620		0,42705400
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,37095008	1,01612146	1,67250410	5,05957564
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			14,60857800	14,60857800
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,04626812	1,30554348	8,08089900	12,43271060
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG			13,30866600	13,30866600
00043962	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M		19,50621750	6,50207250	26,00829000
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			2,52020000	2,52020000
I0037	AJUDANTE	H	5,76600000	2,95200000	1,10000000	9,81800000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	19,61960000	8,40840000		28,02800000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	67,85240000	48,87960000		116,73200000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		39,26497500	13,08832500	52,35330000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		2,16000000	61,87450000	64,03450000
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,44000000			1,44000000
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,22680000			0,22680000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	4,90490000	2,39010000		7,29500000
I0108	AREIA GROSSA	M3		0,06296000		0,06296000
I0109	AREIA MEDIA	M3	5,49220770	5,13327786	2,73749944	13,36298500
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			8,38936000	8,38936000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	19,61960000	9,56040000		29,18000000
I0157	AÇO CA-25	KG		14,40000000		14,40000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,75000000	0,25000000	1,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,75000000	0,25000000	1,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,75000000	0,25000000	1,00000000
I0280	BRITA	M3	0,36521100	0,36723900		0,73245000
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M		103,27500000	34,42500000	137,70000000
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M		106,52625000	35,50875000	142,03500000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M		50,40000000		50,40000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG		83,53240000	1,09200000	84,62440000
I0498	CARPINTEIRO	H	69,32660000	50,67960000		120,00620000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000			6,12000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2.143,38600000	1.883,08592000	1.020,17608000	5.046,64800000
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,26972000	4,82988000		16,09960000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN		1,50000000	0,50000000	2,00000000
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN		0,75000000	0,25000000	1,00000000
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN		1,50000000	0,50000000	2,00000000
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN		3,00000000	1,00000000	4,00000000
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	57,66000000			57,66000000

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ				

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Comissão de Licitação

Fls. 575

Rubrica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	
I1093	ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M	M		2,55200000		2,55200000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000	0,64800000	0,26880000	6,91680000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			0,21840000	0,21840000
I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG	8,31600000	3,56400000		11,88000000
I1328	LADRILHISTA	H			15,90400000	15,90400000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			75,10850000	75,10850000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			5,88720000	5,88720000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			6,94920000	6,94920000
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG			34,34200000	34,34200000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			40,53700000	40,53700000
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			3,30000000	3,30000000
I1530	MONTADOR	H			1,10000000	1,10000000
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	5,76000000			5,76000000
I1605	PEDRISCO	M3	5,10879600	2,18948400	0,58520000	7,88348000
I1624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	3,60000000			3,60000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	126,32160000	42,51600000		168,83760000
I1724	PREGO	KG	0,13608000	1,72800000		1,86408000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,90000000			0,90000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	8,71640000	4,21560000		12,93200000
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN		0,75000000	0,25000000	1,00000000
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M		50,40000000		50,40000000
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M		10,80000000		10,80000000
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	57,50668000	24,64572000		82,15240000
I1858	SERRALHEIRO	H	2,16000000			2,16000000
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M			1,60000000	1,60000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	107,76304000	47,38416000		155,14720000
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN		475,20000000		475,20000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN		924,50000000		924,50000000
I2096	TINTA LATEX	L			9,84470000	9,84470000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			8,34020000	8,34020000
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			2,20000000	2,20000000
I2312	ELETRICISTA	H		39,26497500	13,08832500	52,35330000
I2391	PEDREIRO	H	12,50200000	121,12860000	39,91040000	173,54100000
I2395	PINTOR	H			78,00400000	78,00400000
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,10206000			0,10206000
I2543	SERVENTE	H	137,64400000	194,78687600	112,51938400	444,95026000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,96196000	0,84084000		2,80280000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	4,36325400	2,04132600	0,49980000	6,90438000
I2701	DEPRECIAÇÃO	H	62,01516618	26,96612731	1,13224692	90,11354041
I2702	JUROS	H	23,37657500	10,09207986	0,21451416	33,68316902
I2703	MANUTENÇÃO	H	83,39838170	35,94647611	0,59591154	119,94076935
I2706	OLEO DIESEL	L	26,68265600	11,43542400		38,11808000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN		6,75000000	2,25000000	9,00000000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			21,86800000	21,86800000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			159,04000000	159,04000000
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M		19,15200000		19,15200000
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2		1,15000000		1,15000000
I7952	AÇO CA-50/60	KG	257,50725000	110,36025000		367,86750000
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M		60,45795000	20,15265000	80,61060000

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	DATA : 03/09/2026		BDI : 20,48%															
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>92,46%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	92,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	92,46%																	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	M2		5,96400000	3,97600000	9,94000000
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2			1,44000000	1,44000000
18343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			2,20000000	2,20000000
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÊS	0,11742180	0,15656240	0,11742180	0,39140600

COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas indiretas		
AC	Administração Central	4,00%
DF	Despesas Financeiras	1,23%
R	Risco	0,97%
TOTAL		6,20%

Benefícios		
S + G	Seguro/Garantia	0,81%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,97%

I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
TOTAL		5,65%

BDI = 20,48%

$$\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI																	
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O TEATRINHO DE BOLSO VELHO DIDI, QUE FICA DENTRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA/FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE																	
	LOCAL:	PRAÇA DO CHALÉ DA PEDRA, RUA JOSÉ JUCÁ, S/N, CENTRO, QUIXADÁ/CE																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ																	
		DATA : 03/09/2026	BDI : 20,48%																
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feriados	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,94%	18,76%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
	TOTAL	12,67%	9,57%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,64%	6,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,56%	0,43%
	TOTAL	18,20%	7,33%

A + B + C + D = 115,61% 72,46%