

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRIÇÃO: LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 06/11/2025

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: PRÓPRIA

BDI: 23,28%

HORA: 84,44%

MES: 47,45%

SEINFRA: 0,00%

PROPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	423,93	R\$ 7,93	R\$ 9,78	R\$ 3.361,76	R\$ 4.146,04
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,88	R\$ 20,63	R\$ 25,43	R\$ 1.503,51	R\$ 1.853,34
1.3	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	26,93	R\$ 45,74	R\$ 56,39	R\$ 1.231,78	R\$ 1.518,58
1.4	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,08	R\$ 6,48	R\$ 7,99	R\$ 7,00	R\$ 8,63
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	12,29	R\$ 12,69	R\$ 15,64	R\$ 155,96	R\$ 192,22
1.6	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	14,50	R\$ 26,55	R\$ 32,73	R\$ 384,98	R\$ 474,59
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	160,57	R\$ 9,52	R\$ 11,74	R\$ 1.528,63	R\$ 1.885,09
1.8	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	9,91	R\$ 39,66	R\$ 48,89	R\$ 393,03	R\$ 484,50
1.9	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	48,53	R\$ 22,21	R\$ 27,38	R\$ 1.077,85	R\$ 1.328,75
1.10	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	0,21	R\$ 435,17	R\$ 536,48	R\$ 91,39	R\$ 112,66
1.11	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,41	R\$ 47,60	R\$ 58,68	R\$ 209,92	R\$ 258,78
1.12	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	39,77	R\$ 29,34	R\$ 36,17	R\$ 1.166,85	R\$ 1.438,48
1.13	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	M3	39,77	R\$ 35,07	R\$ 43,23	R\$ 1.394,73	R\$ 1.719,26
1.14	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	216,00	R\$ 5,88	R\$ 7,25	R\$ 1.270,08	R\$ 1.566,00
2	REVESTIMENTO								
2.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.221,18	R\$ 5,64	R\$ 6,95	R\$ 6.887,46	R\$ 8.487,20
2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.159,98	R\$ 39,31	R\$ 48,46	R\$ 45.598,81	R\$ 56.212,63
2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	64,20	R\$ 29,03	R\$ 35,79	R\$ 1.863,73	R\$ 2.297,72
2.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,20	R\$ 103,38	R\$ 127,45	R\$ 6.637,00	R\$ 8.182,29
2.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,20	R\$ 8,59	R\$ 10,59	R\$ 551,48	R\$ 679,88
3	PAREDES								
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	368,49	R\$ 47,86	R\$ 59,00	R\$ 17.635,93	R\$ 21.740,91
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	9,83	R\$ 504,15	R\$ 621,52	R\$ 4.955,79	R\$ 6.109,54
3.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	33,05	R\$ 30,54	R\$ 37,65	R\$ 1.009,35	R\$ 1.244,33
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	7,20	R\$ 34,87	R\$ 42,99	R\$ 251,06	R\$ 309,53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
DESCRIÇÃO: LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 06/11/2025 **BDI:** 23,28%
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
SEINFRA: 0,00%
PROPRIA: 0,00%
SEINFRA: 84,44%
IMES: 47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	10,33	R\$ 93,91	R\$ 115,77	R\$ 970,09	R\$ 1.195,90
3.6	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	10,33	R\$ 609,69	R\$ 751,63	R\$ 6.298,10	R\$ 7.764,34
3.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	619,80	R\$ 9,78	R\$ 12,06	R\$ 6.061,64	R\$ 7.474,79
4	PISO							R\$ 33.691,54	R\$ 41.536,47
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	212,78	R\$ 34,87	R\$ 42,99	R\$ 7.419,64	R\$ 9.147,41
4.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 / PISO	SEINFRA	M2	249,07	R\$ 96,89	R\$ 119,45	R\$ 24.132,39	R\$ 29.751,41
4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	249,07	R\$ 8,59	R\$ 10,59	R\$ 2.139,51	R\$ 2.637,65
5	ELEMENTO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO							R\$ 1.209,36	R\$ 1.490,88
5.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 100,78	R\$ 124,24	R\$ 1.209,36	R\$ 1.490,88
6	ESQUADRIAS							R\$ 21.406,11	R\$ 26.389,29
6.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 237,08	R\$ 292,27	R\$ 782,36	R\$ 964,49
6.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 193,18	R\$ 238,15	R\$ 637,49	R\$ 785,90
6.3	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 211,14	R\$ 260,29	R\$ 696,76	R\$ 858,96
6.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	22,26	R\$ 486,48	R\$ 599,73	R\$ 10.829,04	R\$ 13.349,99
6.5	C4852	GERÇA/GRADIL NYLOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	35,81	R\$ 164,49	R\$ 202,78	R\$ 5.890,39	R\$ 7.261,55
6.6	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,36	R\$ 479,49	R\$ 591,12	R\$ 2.570,07	R\$ 3.168,40
7	GRANITO							R\$ 2.866,15	R\$ 3.533,39
7.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	7,56	R\$ 379,12	R\$ 467,38	R\$ 2.866,15	R\$ 3.533,39
8	PINTURA							R\$ 29.401,31	R\$ 36.245,90
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	566,70	R\$ 16,01	R\$ 19,74	R\$ 9.072,87	R\$ 11.186,66
8.2	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ ROLO	SEINFRA	M2	872,84	R\$ 23,29	R\$ 28,71	R\$ 20.328,44	R\$ 25.059,24
9	COBERTA							R\$ 48.178,07	R\$ 59.393,90
9.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	160,57	R\$ 38,87	R\$ 47,92	R\$ 6.241,36	R\$ 7.694,51
9.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	40,14	R\$ 45,90	R\$ 56,59	R\$ 1.842,43	R\$ 2.271,52
9.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	14,93	R\$ 29,03	R\$ 35,79	R\$ 433,42	R\$ 534,34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		
DESCRIÇÃO:	LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.		
LOCAL:	DISTRITO DE CUSTÓDIO.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.		



DATA: 08/11/2025

BDI: 23,28%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	79,77	R\$ 10,64	R\$ 13,12	R\$ 848,75	R\$ 1.046,58
9.5	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	324,44	R\$ 9,92	R\$ 12,23	R\$ 3.218,44	R\$ 3.967,90
9.6	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	177,29	R\$ 135,83	R\$ 167,45	R\$ 24.081,30	R\$ 29.687,21
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	25,55	R\$ 22,88	R\$ 28,21	R\$ 584,58	R\$ 720,77
9.8	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	206,77	R\$ 52,85	R\$ 65,15	R\$ 10.927,79	R\$ 13.471,07
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE. GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 439,12	R\$ 541,35	R\$ 2.634,72	R\$ 3.248,10
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 97,92	R\$ 120,72	R\$ 2.937,60	R\$ 3.621,60
10.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	38,20	R\$ 24,39	R\$ 30,07	R\$ 931,70	R\$ 1.148,67
10.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,70	R\$ 20,76	R\$ 25,59	R\$ 637,33	R\$ 785,61
10.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	14,20	R\$ 37,29	R\$ 45,97	R\$ 529,52	R\$ 652,77
10.6	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 290,43	R\$ 358,04	R\$ 580,86	R\$ 716,08
10.7	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 355,03	R\$ 437,68	R\$ 355,03	R\$ 437,68
10.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.132,20	R\$ 5,45	R\$ 6,72	R\$ 6.170,49	R\$ 7.608,38
10.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	452,00	R\$ 6,59	R\$ 8,12	R\$ 2.978,68	R\$ 3.670,24
10.10	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	260,10	R\$ 10,38	R\$ 12,80	R\$ 2.699,84	R\$ 3.329,28
10.11	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	25,40	R\$ 19,11	R\$ 23,56	R\$ 485,39	R\$ 598,42
10.12	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 10,01	R\$ 12,34	R\$ 80,08	R\$ 98,72
10.13	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 97,36	R\$ 120,03	R\$ 778,88	R\$ 960,24
10.14	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	15,10	R\$ 18,15	R\$ 22,38	R\$ 274,07	R\$ 337,94
10.15	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 18,29	R\$ 22,55	R\$ 128,03	R\$ 157,85
10.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 18,29	R\$ 22,55	R\$ 91,45	R\$ 112,75
10.17	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 18,29	R\$ 22,55	R\$ 347,51	R\$ 428,45
10.18	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 84,17	R\$ 103,76	R\$ 84,17	R\$ 103,76
10.19	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 109,30	R\$ 134,75	R\$ 109,30	R\$ 134,75
10.20	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 101,71	R\$ 125,39	R\$ 406,84	R\$ 501,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

DESCRIÇÃO: LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.

LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

DATA: 06/11/2025 BDI: 23,28%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 84,44% 47,48%

SEINFRA: 0,00% 0,00%

PRÓPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
10.21	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	28,56	R\$ 8,48	R\$ 10,45	R\$ 242,19	R\$ 298,45	
10.22	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	28,56	R\$ 5,90	R\$ 7,27	R\$ 168,50	R\$ 207,63	
10.23	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 13,32	R\$ 16,42	R\$ 53,28	R\$ 65,68	
10.24	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 33,16	R\$ 40,88	R\$ 99,48	R\$ 122,84	
10.25	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 26,06	R\$ 32,13	R\$ 78,18	R\$ 96,39	
10.26	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,48	R\$ 28,95	R\$ 70,44	R\$ 86,85	
10.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 14,01	R\$ 17,27	R\$ 420,30	R\$ 518,10	
10.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 21,66	R\$ 26,70	R\$ 303,24	R\$ 373,80	
10.29	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 18,16	R\$ 22,39	R\$ 145,28	R\$ 179,12	
10.30	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 22,82	R\$ 28,13	R\$ 182,56	R\$ 225,04	
10.31	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 6,73	R\$ 8,30	R\$ 100,95	R\$ 124,50	
10.32	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 212,86	R\$ 262,41	R\$ 636,58	R\$ 787,23	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 12.795,39	R\$ 15.774,39
11.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	5,00	R\$ 695,04	R\$ 856,85	R\$ 3.475,20	R\$ 4.284,25	
11.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 502,78	R\$ 619,83	R\$ 1.508,34	R\$ 1.859,49	
11.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)M C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.229,97	R\$ 1.516,31	R\$ 1.229,97	R\$ 1.516,31	
11.4	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 52,96	R\$ 65,29	R\$ 158,88	R\$ 195,87	
11.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 105,00	R\$ 129,44	R\$ 210,00	R\$ 258,88	
11.6	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	30,50	R\$ 21,99	R\$ 27,11	R\$ 670,70	R\$ 826,86	
11.7	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 22,27	R\$ 27,45	R\$ 133,62	R\$ 164,70	
11.8	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 9,14	R\$ 11,27	R\$ 73,12	R\$ 90,16	
11.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 180,91	R\$ 223,03	R\$ 1.447,28	R\$ 1.784,24	
11.10	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 194,92	R\$ 240,30	R\$ 1.559,36	R\$ 1.922,40	
11.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	39,60	R\$ 32,03	R\$ 39,49	R\$ 1.268,39	R\$ 1.563,80	
11.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 353,51	R\$ 435,81	R\$ 1.060,53	R\$ 1.307,43	
12	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 502,76	R\$ 617,68	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF SIMPLICIO ALVES DE QUEIROZ, DISTRITO DE CUSTÓDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE.
 DATA: 06/11/2025 BDI: 23,28%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 FONTE: SEINFRA 0,00% 0,00%
 LOCAL: DISTRITO DE CUSTÓDIO.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	478,82	R\$ 1,05	R\$ 1,29	R\$ 502,76	R\$ 617,68
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 12.531,00	R\$ 15.448,00
13.1	-COMP- 20303469	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 125,31	R\$ 154,48	R\$ 12.531,00	R\$ 15.448,00
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 70.030,09	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 300.824,07	
						VALOR TOTAL:		R\$ 370.854,16	

ANTONIO LEONARDO ALVES FERNANDES
 CPF: 065.963.283-76
 CREA: 0619451700
 Engenheiro Civil

NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA
 Alan Mororó Paiva
 CPF: 607.982.063-30
 Socio Proprietário

NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA
 Alan Mororó Paiva
 CPF: 607.982.063-30
 Socio Proprietário

